

Kapellstrasse (Nr. 3.07) - Ausbau St. Josefweg (Nr. 5.03) - Erweiterung

Konzept Werkleitungen

Situation 1:200

Auflageprojekt

Plannummer: 4076 - 13	Version:	Gezeichnet	Name:	Projektierer	Vision:
	0	11.06.2021	HSE	CAI	Erstellt
	A	24.08.2021	HSE	CAI	Verteilung Fussweg
	B	18.11.2021	HSE	CAI	Allgemeine Anpassungen
	C				
Auftragsnummer: 90.0670	D				
Plangröße: 60 / 126 cm	E				

KUSTER + HAGER	
INGENIEURBÜRO AG UZNACH · ETZELSTR. 1 · PF 236 · 8730 UZNACH · TEL 055 285 11 11 · FAX 055 285 11 12	
CHE-107.395.013 MWST www.kuster-hoger.ch · E-MAIL: uznach@kuster-hoger.ch	

Legende:

	Bestand	Abbruch / Ausser Betriebsnahme	Projektiert
Wasserversorgung			
Signalkabel			
Regenabwasser			
Schmutzabwasser			
Mischabwasser			
Regenabwasser ungenau			
Schmutzabwasser ungenau			
Mischabwasser ungenau			
Swisscom			
UPC Leitung / Glasfaserkabel			
EW-Leitungen / Beleuchtungen			
Gasleitung / Hochdruckleitung			

Stand best. Werkleitungen:			
Wasserversorgung	02.03.2021	UPC-Leitung	04.06.2021
Abwasser	22.11.2019	EW-Leitungen	07.06.2021
Swisscom	07.06.2021	Gasleitung	09.06.2021

- Alle Strassenabläufe gemäss TBA SG Normalen
- Für die Richtigkeit der bestehenden Werkleitungen wird kein Gewähr übernommen.
- Vor den Bauarbeiten sind durch den Unternehmer die bestehenden Werkleitungen einzuzuhlen.
- Vor Beginn der Bauarbeiten sind alle Werkleitungen durch die jeweiligen Eigentümer anzuzeichnen.

